

В стандартный монтаж бризера –проветривателя включено:

- Бурение сквозного технологического отверстия диаметром до 150 мм, толщина стены до 50 см включительно.
- Утепление отверстия с установкой декоративной решетки.
- Навешивание и подключение прибора к сети через розетку.
- Работы на высоте не более 2,2 м не выше чем 0,2 м от потолка.
- Проверка работоспособности смонтированного устройства.
- Инструктаж Заказчика о работе и обслуживании устройства.

Отдельно оплачивается:

- Вывод коммуникаций воздуховода в откос окна.
Бурение на глубину более 50 см в кирпичных, бетонных и других видах стен.
- Высота монтажа от пола до центра воздухозаборного отверстия более 2,2 метра.
- Скрытый монтаж провода питания к прибору.
Дополнительный выезд на 2-й этап монтажа.
- Высотные работы с внешней стороны здания.
- Работы с гипсокартонном, пластиковыми панелями.
- Дополнительное отверстие в стенке балкона, лоджии.
- Покраска решетки в выбранный цвет.
- Монтаж на армированный бетон, железо, камень.
- Отверстие в плитке вентилируемого фасада со снятием и восстановлением.
- Отверстие в сайдинге.