

## **В стандартный монтаж кондиционера включено:**

- Бурение одного отверстия для межблочных коммуникаций диаметром 45 мм глубиной до 800 мм.
- Межблочные коммуникации (2 медные трубы, межблочный кабель, дренажный шланг) – до 2-х п.м.
- Монтаж межблочных коммуникаций до 2-х п.м.
- Установка внутреннего блока, установка наружного блока на крепкой, прочной стене (бетон, кирпич) на кронштейнах без высотных работ (т.е. на высоте до 3-х метров).
- Кронштейны наружного блока – 1 пара, крепёж.
- Пусконаладочные работы
- Отвод дренажа производится к наружному блоку в единой связке с межблочной трассой (самотёком).
- Электрическое питание подключается в радиусе до 3-х метров от внутреннего блока (если сплит-система оборудована заводской электрической вилкой, то питание подключается в радиусе длины заводского кабеля).

## **Отдельно оплачивается:**

- Межблочные коммуникации свыше 2-х п.м. и работы по их монтажу.
- Монтаж межблочных коммуникаций в кабель-канале 60x40 мм и пр.
- Установка дренажного насоса при отводе конденсата не самотёком.
- Штробление стены.
- Бурение дополнительных отверстий в стенах.
- Установка автоматического выключателя в электрощит.
- Монтаж дополнительного электрического кабеля.
- Установка наружного блока с высотными работами на высоте свыше 3-х метров (с 3-х секционной лестницы, методом промышленного альпинизма или при помощи автовышки).
- Крепление наружного блока на непрочных стенах, таких как, вентилируемый, "мокрый", стеклянный фасад; сэндвич панели; крепление наружного блока к потолку.
- Установка защитного козырька для наружного блока системы кондиционирования.
- Установка антивандальной защиты для наружного блока системы кондиционирования.
- Установка низкотемпературного «зимнего» комплекта.