+7 (921) 658-65-73
info@aeromixnw.ru
aeromixnw.ru

Стоимость стандартного монтажа кондиционера без внешнего блока CLIMER – 15000 руб.

Условия проведения стандартного монтажа кондиционера без внешнего блока CLIMER:

- Необходим свободный доступ к месту установки оборудования
- В электросети помещения должно быть наличие электропитания не менее 220 Вольт

Стандартный монтаж кондиционера без внешнего блока CLIMER включает в себя:

- Прорезку 2-х технологических отверстий алмазной коронкой ф 160
- Бурение отверстия под дренажную трубку ф 20
- Сборку системы воздуховодов
- Установку наружных декоративных решёток без высотных работ
- Вывод дренажа самотёком на улицу
- Подключение электрического питания только в радиусе штатного питающего кабеля
- Герметизацию пробуренного отверстия монтажной пеной
- Пусконаладочные работы
- Проверку работы кондиционера на всех режимах
- Консультацию покупателя

Дополнительно оплачивается:

- Установка дренажного насоса при отводе конденсата не самотёком
- Штробление стены
- Увеличение длины воздуховодов
- Установка наружных декоративных решеток с высотными работами : с лестницы или с альпинистом